


总体空间结构：一条干线上的三个位置

续载 STILL CARRYING | 总体设计范围 1,140.00 公顷 (公告 1,140 公顷, 偏差 +0.000%)



续载 STILL CARRYING

詹天佑修的是基础设施，不是纪念物。遗址公园的通行做法是把停止服役的基础设施审美化，百年连续性于是只剩修辞。本方案主张让遗址占用的余量。

可读写的系统必须留出不被写入的余地。

联络线 众智园

走廊与区域网络的接口

会让站 AI原点社区

待避与交会：让本来不会相遇的东西相遇

咽喉区 大钟寺

干线扇出为路网，交还常规城市规则


总体设计范围 11,400,029 平方米 与公告偏差 +0.000%

边界由公告点名四至道路与既有线位推定，单一缩放系数 k = 0.925

边界为推定的临时边界 (official_boundary=false / provisional_constraint)，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；由公告点名四至道路与既有线位推定，数据源 OpenStreetMap (ODbL 1.0)。官方 polygon 发布后须整体复算。

用地结构与干线接入梯度

256 个图斑精确无缝铺满 1,140.00 公顷（缝隙为 0）| 实证 80.8% / 设计建议 19.2%



用地图斑即边界推定所用的面域剖分单元，故覆盖完整与互不重叠为结构性结果，非事后缓冲拼合；编码为概念建议，不构成审定用途，权属与现状建筑底数缺失时不得据此判定拆改留。

覆盖完整是结构性的，不是拼出来的

用地布局与边界推定共用同一套面域剖分。256 个图斑精确无缝铺满设计范围，缝隙为 0。分类按国土空间分类指南编码，并逐图斑标注证据等级，分开标注，评审可只采信前者。

留白用地（16）是现行分类中的正式类别

限界预留因此不是自创指标，而是有法定用地代码的用地命题——这使留出不被占用的余量从设计姿态变成可编码、可审的内容。

拆改留：只给判别原则，不指定地块

地块权属与宗地边界缺失，故仅提出低扰动更新原则：优先利用已实证的潜力用地、优先在不改变权属的前提下调整界面与首层功能。

交通、慢行与蓝绿连续性

干线限界 60 m 连续预留 | 公共空间占比 0.060954 | 绿地率 0.099245 | 与主干道交叉 7 处

一、干线典型横断面

标高分层配置：地下承载传输、地面承载低速与慢行、地上刻意留空



二、慢行与蓝绿连续性（平面）

干线十公里连续，与之交叉的城市干道将其切分；南北贯通与东西缝合的实质是恢复连续性



限界不是剩余用地

限界单侧 30 米、总宽 60 米，由必须能够通过之物反推确定——低速专用通行空间、慢行、地下干线的竖向投影。筑限界的定义方式。这块预留空间是被需求定义的供给，不是剩余。

地下止于空间预留


市政管线、消防、防洪排涝条件均无官方依据，因此地下一切表述止于预留多宽、谁能接入、如何记录，不进入工程

断点即议题

干线与快速路/主干路交叉处即慢行断点。恢复连续性的建议为界面优先级：干线连续性优先于沿线地块的临时占用。可公示、可到期回收（对应场景 K3）。


三处重点区：首—中—尾

不按产业标签并列，按其在干线上的位置定义角色 | 合计 370.2 公顷（公告 368.4，偏差 +0.5%）




联络线

众智园AI自主创新加速区



会让站

北京AI原点社区



咽喉区

大钟寺AI产业聚集区

不按产业标签并列，按其在干线上的位置定义角色

统一语法： 每张场景卡是干线上的一次分配事件或一次读取

K1	低速配送的时段申请与放行	写入
K2	巡检与清洁的夜间运行线	写入
K3	临时占用的申请、公示与到期回收	写入
K4	地下预留舱位的接入登记	写入
K5	慢行断点报修与状态回查	写入
K6	走廊当前占用状态查询	读取
K7	空间变更记录按里程标检索	读取
K8	无障碍路径可达性播报	读取
K9	沿线历史线位与站点导览	读取
K10	低介入段：不排程、不优化	低介入

分期按干线组织

一期	会让站段
先做限界与待避空间，验证余量率口径	
二期	联络线段
打通干线进出口与区域调度接口	
三期	咽喉区段
扇出为路网，完成四象限连通	

余量率是 KPI

设计范围内被显式声明为不分配的容量占比。余量是相遇的前提，而相遇是创新经济学早已确认的产出来源。与招引转化路径并列，不替

边界条款

提交日志与权限模型是在法定程序之外增设的公共可见层，不替代、不前置于法定程序，最终判断由人类与专业团队完成。

指标体系、复算关系与误差表达

全部指标在 EPSG:4548 下自提交 GeoJSON 反读重算，评审打开的几何与指标不可能对不上

一、复算链：每个数字的来源



二、指标与口径

site_area_sqm	11,400,029.22 m²	polygon_area(site_boundary)	medium
green_space_area_sqm	1,131,395.78 m²	sum(polygon_area(green_space))	medium
public_space_area_sqm	694,876.41 m²	sum(polygon_area(public_space))	low
building_footprint_area_sqm	1,918,666.08 m²	sum(polygon_area(buildings))	medium
green_ratio	0.099245	green_space_area_sqm / site_area_sqm	medium
public_space_ratio	0.060954	public_space_area_sqm / site_area_sqm	low

三、边界置信带

误差以区间表达，不以单值表达

core 半宽 -100 m

9.7154 km²

best 闭合于公告面积

11.4000 km²

outer 半宽 +100 m

12.0714 km²

官方 polygon 发布后，新边界落在区间的哪个位置即为复核结论。

四、争议单元：不确定性点名到块

半宽 ±100 m 之间翻转且面积 >3 ha 的单元共 12 个，合计 2.062 平方公里，占设计范围 18.1%。官方数据发布后，复核可自这 12 块开始，不必重画整条边界。

CELL-0976 60.9 ha 未命名街区	当前纳入	CELL-0582 12.7 ha 未命名街区	当前纳入
CELL-1562 22.5 ha 北京交通大学东校区	当前排除	CELL-0861 11.9 ha 元大都城垣遗址公园	当前排除
CELL-0176 21.1 ha 未命名街区	当前纳入	CELL-0554 6.9 ha 未命名街区	当前纳入
CELL-0543 20.0 ha 未命名街区	当前排除	CELL-0191 6.8 ha 元大都城垣遗址公园	当前排除
CELL-0332 19.0 ha 中国地质大学（北京）	当前纳入	CELL-0585 4.9 ha 未命名街区	当前排除
CELL-0568 15.7 ha 未命名街区	当前排除	CELL-0587 3.9 ha 未命名街区	当前纳入

五、自检状态